



## ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO 54 m<sup>2</sup> EQUIPADA

### **FUNDACIONES.-**

Montadas sobre Apoyos de Hormigón de 0,25 cm a 0,50 cm si fuera necesario

### **PISO.-**

Entramado de piso será de pino asigné de 2x5 Impregnado al vacío, con envigado no inferior a 0,46 cm de distancia, con una cadeneta en el centro para su mejor resistencia.

Piso amachambrado de 1 x 4 ó 1 x 5 Pulgadas

### **ESTRUCTURA DE PANELES**

Paneles prefabricados con escuadra de pino 2 x 3" en bruto impregnados.

Pie derechos a 0.60 mts. Aprox.

cadeneteado a 0.60 mts. Aprox.

### **REVESTIMIENTOS.-**

Forro de paneles perimetrales por la cara exterior en Revestimiento planchas fibra cemento Saiden bajo previa colocación de papel fieltro y OSB de 9 mm.

Forro de paneles interiores en terciado ranurado de 9mm en living comedor

Revestimiento de habitaciones será de forro finger.

Revestimiento de baño (completo) y cocina (zona húmeda) será en planchas fibrocemento superpudahuel de 4 mm.

### **TECHUMBRE**

Estructuración de cerchas en pino bruto. De 1 ½ x 4" con altura de cumbrera según plano con diagonales de 1 x 4.

Estructuración de frontones en pino bruto. De 1 ½ x 4" forrados por el exterior con siding de pizarreño.

Contraventaciones de cerchas y frontones

Prolongación de cerchas y frontones para aleros a 40cm.

Costaneras en pino bruto de 2 x 2"

Cubierta en planchas de zinc acanalado estándar de 4mm

Caballetes zinc.

Aleros de 0.40 cm. Forrados con pino insigne.

Tapa canés de pino cepillado. 1 ½ x 5"

### **VIGAS A LA VISTA**

Envigado cepillado para living comedor de pino insigne de 2 x 4".

### **CIELOS.-**

Cielos en forro pino ½ x 4"

**PUERTAS.-**

Se consulta una puertitas tableadas de pino insigne para acceso principal de 0.80 x 2.00 mts. y en las dependencias interiores, como dormitorios, salida a patio serán puertitas de placarol terciado 0.70 mts. en baños placarol terciado 0.60 mts. Todas con altura de 2.00 mts.

**VENTANAS.-**

En general se entregarán ventanitas de aluminio (color aluminio), medidas según Plano.

**VIDRIOS.-**

Se instalará vidrio transparente de triples en todas las ventanitas

**TERMINACIONES.-**

Se consultan todas las terminaciones, como guardapolvos, junquillos, centros de puertitas, topes, pilastras y todo en molduras de pino cepillado.

**QUINCALLERIA.-**

Se consultan todas las cerraduras como chapas interiores y salida de patio del tipo tubular dejando la puertita principal con cerradura de mayor calidad

**ELECTRICIDAD.-**

Canalización en tubería Conduit (naranja) de 15 mm con conductores de 2.5 mm de sección antes de los termomagnetos y conductores de 1.5 mm. De sección para los circuitos correspondientes

Artefactos eléctricos

La instalación es solamente interior hasta un metro del perímetro de construcción no se consulta postes medidores comitivas ni empalmes. (Los cuales deben ser solicitados por el cliente en la Empresa respectiva)

**AGUA POTABLE.-**

Red de agua potable fría en cañerías cobre Red de agua caliente y fría para artefactos de cocina y baño. La instalación de cañerías es hasta un metro del perímetro de la construcción. (Incluye calefón)

**ALCANTARILLADO.-**

Tubería de pvc.100 mm para descargas de wc hasta un metro de la construcción (incluye cámara)

**ARTEFACTOS SANITARIOS Y COCINAS.-**

Se consulta tres artefactos para cada baño. un wc. un lavamanos. una tina o receptáculo.

Un lavaplatos en cocina de 0,80x0.50 mts Artefactos Nacionales normales.

**CERAMICOS.-**

Se incorporara cerámico en baño (piso y murallas) y en cocina se incorporara en piso y zona húmeda.

**No Incluye**

- Planos Certificados
- Permiso Municipal
- Empalme
- Pintura
- Canales de agua

Nota: Todos los terrenos deben estar limpios y parejos, para poder realizar la obra satisfactoriamente. (de lo contrario se debe informar al vendedor).